

Procedures vóór de start van Uitvoering van het werk

Voorafgaand aan de installatiewerkzaamheden op het kruispunt moeten een aantal zaken worden geregeld. In deze controlelijst zijn de verschillende zaken aangegeven met aandachtspunten.

RAW-bepalingen waarbij is aangegeven: "ABB", zijn opgenomen in het Algemeen Bestek Bestand RAW. Deze bepalingen zijn allen van toepassing als die zijn opgenomen in het bestek.

Deze controlelijst van procedures is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

- Procedures

Blad 1 Procedures

Nr.	RAW Bepaling	Tekst RAW bepaling	Methode van keuring en controle. Aanvullende eisen / Aantekeningen	Akkoord
1	ABB 62.05.01.01	Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.	Op de eerste bouwvergadering.	
2	ABB 35.03.01.01	De aannemer overlegt in 2 voud volledige berekeningen en tekeningen van de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen.	Uiterlijk 20 werkdagen na aanvang werk.	
3	ABB 35.03.02.01	De aannemer overlegt in 2-voud: a) bekabelings- en opstellingstekeningen; b) installatieschema's van de gehele elektrische installatie; c) specificatielijst van toe te passen onderdelen; d) lijst van toe te passen verkeerslantaarns; e) lijst van toe te passen detectielussen; f) lijst van toe te passen grondkabels.	Uiterlijk 20 werkdagen na aanvang werk.	
4	ABB 35.03.01.02	De directie beoordeelt de in lid 35.03.01.01 bedoelde berekeningen en tekeningen binnen 10 werkdagen.	Uiterlijk 10 dagen na ontvangst.	
5	ABB 35.03.02.02	De directie beoordeelt de in lid 35.03.02.01 bedoelde gegevens binnen 10 werkdagen.	Uiterlijk 10 dagen na ontvangst.	
6	ABB 35.15.05.01	De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het elektriciteitsnet.		
7	ABB 35.15.05.02	De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het openbare communicatienetwerk.		
8	35.46.06.07	De volledige voorwaarden waaraan de rateltikker moet voldoen, (ritme, geluidssterkte, geluidsspectrum, ratelkarakter en dergelijke) liggen op de dag van inlichtingen, respectievelijk bij de directie ter inzage, dan wel kunnen op verzoek worden verstrekt.		
9	62.02.05.01	Tijdelijke verkeersregelinstallaties moeten in overeenstemming zijn met het bepaalde in hoofdstuk 35 van deze Standaard.		